A.（川上）素材生産事業体用

有限会社 フタバ運輸

概　要

住　所	大田原市前田772-6
代　表	代表取締役　松本　正男
電　話	0287-54-1170
F A X	0287-54-4641
E-mail	matsu41@fuga.ocn.ne.jp
ホームページ	
素材生産量	18,000m^3／年 スギ 14,500m^3、ヒノキ 3,500m^3
保有機械	グラップル付きバックホウ　6台 プロセッサ　2台 フォワーダ　4台 林内作業車　6台
標準作業システム	伐　倒：チェーンソー 集　材：林内作業車 　　グラップル付きバックホウ 造　材：プロセッサ 集運材：フォワーダ
納 品 先	原木市場　　製材工場　　集成材工場 商社　　同業者　　その他

特　徴

・当社は創業３７年、現在の従業員数は１８人（林業作業員９人）です。

・伐採から運材まで一貫して１社での作業をしています。

P　R

・高性能林業機械を積極的に導入し、労働安全の確保や素材丸太の安定供給に取り組んでいる。

５年間の伐採計画と素材生産量

策定面積　　ha　（うち人工林　　ha ）　※増産比率147%

伐採計画・生産計画	種別	R4	R5	R6	R7	R8
	主伐	14 ha	17 ha	19 ha	23 ha	28 ha
	（皆伐・択伐）	7,000 ㎥	8,200 ㎥	9,500 ㎥	11,500 ㎥	14,000 ㎥
	〔内訳〕スギ	3,000 ㎥	4,000 ㎥	5,000 ㎥	5,000 ㎥	8,000 ㎥
	ヒノキ	4,000 ㎥	4,200 ㎥	4,500 ㎥	6,500 ㎥	6,000 ㎥
	搬出間伐	ha	ha	ha	ha	ha
		10,000 ㎥	10,500 ㎥	11,000 ㎥	11,000 ㎥	11,000 ㎥
	〔内訳〕スギ	8,000 ㎥	8,000 ㎥	9,000 ㎥	9,000 ㎥	9,000 ㎥
	ヒノキ	2,000 ㎥	2,500 ㎥	2,000 ㎥	2,000 ㎥	2,000 ㎥
	計	14 ha	17 ha	19 ha	23 ha	28 ha
		17,000 ㎥	18,700 ㎥	20,500 ㎥	22,500 ㎥	25,000 ㎥
	〔内訳〕スギ	11,000 ㎥	12,000 ㎥	14,000 ㎥	14,000 ㎥	17,000 ㎥
	ヒノキ	6,000 ㎥	6,700 ㎥	6,500 ㎥	8,500 ㎥	8,000 ㎥

年間に素材生産する丸太の規格と量

生産品目								現状	計画(R4)	伐採能力
スギ丸太	末口径	14cm下	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	220 ㎥	300 ㎥	500 ㎥
		16～20cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	4,000 ㎥	4,000 ㎥	4,500 ㎥
		22～28cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	4,000 ㎥	4,000 ㎥	4,500 ㎥
		30cm上	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	1,000 ㎥	1,000 ㎥	2,000 ㎥
	小計							9,220 ㎥	9,300 ㎥	11,500 ㎥
ヒノキ丸太	末口径	14cm下	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	150 ㎥	200 ㎥	500 ㎥
		16～20cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	1,000 ㎥	1,000 ㎥	2,000 ㎥
		22～28cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	1,400 ㎥	1,500 ㎥	2,000 ㎥
		30cm上	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	800 ㎥	1,000 ㎥	1,000 ㎥
	小計							3,350 ㎥	3,700 ㎥	5,500 ㎥
	バイオマス材		長さ	2.00	3.00	4.00		3,730 ㎥	4,000 ㎥	5,000 ㎥
	その他							㎥	㎥	㎥
	計							16,300 ㎥	17,000 ㎥	22,000 ㎥

月別素材丸太生産量

(㎥)

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
実績	スギ		1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ヒノキ		250	250	250	250	700	700	500	500	500	500	500
計画	スギ		845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	ヒノキ		335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
能力	スギ		1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
	ヒノキ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500